

Stato di avanzamento al **30.06.2025** degli interventi assistiti da finanziamento pubblico per la messa in sicurezza delle fonti contaminate da PFAS.

Soggetto Attuatore	Intervento	Importo (€ Mln)	Stato avanzamento
Veneto Acque S.p.A.	Realizzazione condotta DN500/DN1000 Montecchio Maggiore - Brendola - Lonigo. Tratta A7-A9-A10.	17,3	Completato
	Realizzazione condotta DN 1000 Brendola – Vicenza Ovest. Tratta A7-A6	18,0	Completato
	Realizzazione condotta DN1000 Vicenza Ovest – Piazzola sul Brenta. Tratta A6-A1 – Stralcio Vicenza Ovest – Vicenza Est A4 – A6	23,0	Lavori in corso di esecuzione
	Realizzazione condotta DN 1000 Piazzola sul Brenta e Vicenza Ovest - Stralcio Interconnessione con ACEGAS-APS (Tratto A4-A3) ed Interconnessione adduttrici campo pozzi Carmignano di Brenta (Tratto A2-A1)	8,0	In fase di avvio la procedura di appalto integrato
	Realizzazione condotta DN1000 Vicenza Ovest – Piazzola sul Brenta - Stralcio Tratto A2-A3	29,0	In fase di avvio la procedura di appalto integrato
Viacqua S.p.A.	Ricerca di nuove fonti di approvvigionamento e conseguente realizzazione di opere di attingimento ed eventuali opere di accumulo da connettere alla esistente condotta della valle dell'Agno per alimentare la dorsale nord-sud fino alla realizzanda tratta A7-A10	5,4	Parzialmente realizzato
	Realizzazione tratta A18-A6 di interconnessione del sistema di approvvigionamento “Moracchino” con la tratta A7-A6.	2,3	In corso di esecuzione
	Impianti di filtrazione sorgenti Borga e Sella	1,15	In corso di progettazione
	Riqualficazione ed estensione rete di adduzione Recoaro Terme e ricerca nuove fonti in loc. Asnicar	4,3	In corso di progettazione
Acque Veronesi S.C. a R.L.	Ricerca di nuove fonti di approvvigionamento nell'Est Veronese e conseguente realizzazione di opere di attingimento e delle tratte di adduzione C6-C1, C1-A9 ed opere complementari, comprese eventuali opere di accumulo	24	Completato
	Adeguamento e potenziamento della centrale idrica di Verona Est e realizzazione di un nuovo serbatoio di compenso	5,5	In corso di progettazione
	Potenziamento delle infrastrutture funzionali alla potabilizzazione nella centrale acquedottistica di Lonigo	2,8	Completato
	Potenziamento del sistema di adsorbimento tramite carbone attivo granulare presso la centrale acquedottistica di Madonna di Lonigo	1,8	Completato
Acquevenete S.p.A.	Realizzazione delle opere di adduzione, tratte B1-B2, B4-B6 e B6-A16, destinate a collegare, a partire da Ponso, la rete di Montagnana/Pojana Maggiore con la dorsale proveniente dai pozzi di Camazzole	24,8	Completato
	Realizzazione interconnessioni delle reti di Sarego (VI) con la realizzanda tratta A7-A10	1,85	In corso di esecuzione
	Realizzazione impianto di sollevamento “Booster” lungo l'adduttrice DN700 tra i serbatoi di Taggè e Solana e tratto di potenziamento a Monselice da DN400 a DN700 tra nodo di via Pascoli e attraversamento linea ferroviaria	1,104	In corso di esecuzione
	Realizzazione condotta di adduzione DN350 per collegamento tra condotta esistente DN350 a Casale di Scodosia con nuovo serbatoio di Montagnana	2,11	Completato
	Opere urgenti per l'adeguamento dei pozzi della Val Lione in località Vigazzola per emergenza sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)	0,55	In corso di esecuzione
Acque del Chiampo S.p.A.	Nuovo impianto di filtrazione centrale “Natta” in Comune di Montecchio Maggiore	0,617	Completato